

无锡市房屋市政工程有限空间 作业安全明白卡

有限空间作业人员

作业前

- 接受安全交底，知晓作业风险、安全要求及应急措施。
- 正确佩戴防护用品和装备。

作业中

- 遵守操作规程，与监护人员实时进行信息沟通。
- 关注自身安全，出现异常情况时，及时撤离有限空间，严禁盲目救援

作业后

- 携带全部工器具安全撤离有限空间

无锡市房屋市政工程有限空间 作业安全明白卡

有限空间作业项目监护人员

作业前，解除隔离、确认作业条件

- 1、通过佩戴铭牌、袖标，服装标识等可视化方式表明监护身份。
- 2、逐项检查通风、气体检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施。
- 3、确认防护用品能够正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备。

作业中，全程监护、确保人员安全

- 1、防止未经允许的人员进入作业区域。
- 2、观察天气和周围环境变化，保障通风效果、掌握气体检测数据、与作业人员实时保持有效信息沟通。
- 3、监督作业人员全程佩戴个体防护装备。

遇险时，科学处置、制止盲目施救

- 1、出现异常时，立即发出撤离命令，并协助撤离。
- 2、发生事故后，立即按照方案进行应急处置，制止盲目施救行为，及时向施工单位报告。

无锡市房屋市政工程有限空间 作业安全明白卡

有限空间作业项目监督人员

- 核查现场作业条件、作业票、作业人员与监护人员培训合格标识。
- 核查通风、检测、个体防护装备穿戴与应急救援装备配置情况。
- 对不符合安全作业条件的，严禁进入有限空间作业。
- 作业结束后检查是否有人逗留，有限空间场所是否恢复或防护到位。
- 作业场所和过程发现异常，发出撤离警报，协助撤离，制止盲目施救行为，并按程序上报。